

1. การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด
2. ชื่อโครงการ โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชัยชนะ หมู่ที่ 7 (สายหน้าบ้านนายใบ พิชัย-หน้าวัดบ้านชัยชนะ)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 140,000.00 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชัยชนะ หมู่ที่ 7 (สายบ้านนายใบ พิชัย - หน้าวัดบ้านชัยชนะ) ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.บึงแก กำหนด) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เป็นเงิน 135,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 งานขุดรื้อไหล่ทางเดิม 92 ตร.ม.
 - 5.2 งานทรายรองพื้นปรับระดับ ปริมาณ 15.00 ลบ.ม.
 - 5.3 งานลูกรังไหล่ทาง 13.00 ลบ.ม.
 - 5.4 งานคอนกรีต ค 2. (240 kcs.) 34.78 ลบ.ม.
 - 5.5 งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ϕ 3 มม. @ 0.20x0.20 ม. 231.85 ตร.ม.
 - 5.6 งานเหล็ก RB 15 มม. 0.073 ตัน
 - 4.7 งานไม้แบบ 4 ลบ.ฟ.
 - 4.8 งานค่าแรงไม้แบบ 19.00 ตร.ม.
 - 4.9 งานยาแนวรอยต่อ 177 ม.
 - 4.10 งานป้ายโครงการ 1 ป้าย
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายมงคล ผลไม้
 - 6.2 นายเกรียงศักดิ์ โสวรรณ
 - 6.3 นางสาวอรัญญา พันเดช

โครงการ ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชัยชนะ หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดสะสม 59)

เส้นทางสาย หน้าบ้านนายใบ พิชัย - หน้าวัดบ้านชัยชนะ ต.บึงแก

ชนิดผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 ม. ยาว 125.00 ม. หน้า 0.15 ม.
 หักพื้นที่บ่อพักออก 18.15 ตร.ม.(หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 231.85 ตร.ม.)

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร 5 กรกฎาคม 2559

ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวม	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	99,434.19	1.3365	132,893.80	
2	ประเภทงานป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมเป็นเงิน			135,893.80	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			135,000.00	
	ตัวอักษร #	หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน	#		

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 582.27 บาท/ ตร.ม.

.....
 (นายเกรียงศักดิ์ ไสวรรณา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
 (นายเกรียงศักดิ์ ไสวรรณา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
 (นางสาววิจิตร บุญปก)
 ปลัด อบต. บึงแก

.....
 (นายถนอม หนั่นอิสังข์)
 นายก อบต.บึงแก

เห็นชอบ/อนุมัติ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

ปีงบประมาณ 2559

โครงการ ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชัยชนะ หมู่ที่ 7

เส้นทางสาย หน้าบ้านนายใบ พิชัย - หน้าวัดบ้านชัยชนะ ต.บึงแก

ชนิดผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 ม. ยาว 125.00 ม. หนา 0.15 ม.

หักพื้นที่บ่อพักออก 18.15 ตร.ม.(หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 231.85 ตร.ม.)

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 5 กรกฎาคม 2559

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/ หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/ หน่วย	รวมค่าแรง	รวม	หมายเหตุ
1	งานชุดรีโอไหล่ทางเดิม	ลบ.ม.	92.00	0	0.00	20	1,840.00	1,840.00	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	15.00	250	3,750.00	99	1,485.00	5,235.00	- ค่ายุบตัว 25 %
3	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	13.0	414	5,380.05	99	1,287.00	6,667.05	- ค่ายุบตัว 35 %
4	งานคอนกรีต ค 2. (240 ksc.)	ลบ.ม.	34.78	1,830	63,647.40	290.00	10,086.20	73,733.60	
5	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๑ 3 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	231.85	15.74	3,649.32	5	1,159.25	4,808.57	
6	งานเหล็ก RB 15 มม.	ตัน	0.073	25,183	1,838.39	3,300	240.90	2,079.29	
7	งานไม้แบบ	ลบ.พ.	4	389.72	1,558.88	0	0.00	1,558.88	-งานไม้แบบใช้ได้
8	งานค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	19.00	0	0.00	60.00	1,140.00	1,140.00	5 ครั้ง
9	งานยานวรอยต่อ	ม.	177	13.4	2,371.80	0	0.00	2,371.80	
10	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.๑ 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	0	250	0.00	140	0.00	0.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				82,195.84		17,238.35	99,434.19	
11	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	3,000	3,000.00	0	0.00	3,000	รวมค่าแรง